

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

Выполнение ремонтных работ

(наименование стройки)

ГАПОУ РК "Петрозаводский автотранспортный техникум

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт столовой

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость 2845555 руб.

Средства на оплату труда 488748 руб.

Нормативная трудоемкость 1244 чел. час.

Смета составлена в ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единиц, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-15-01-047-15 МС РФ 421/пр п.58 Козл=1,15, Кам=1,25 МС РФ 519/пр от 4.09.19 п8 2 Т62 п4 Козл=0,7, Кам=0,7, Кмат=0 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2.1, 2.2, 2.3 Кзтр=1,15, Кам=1,15	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (демонтаж (разборка) металлических конструкций) (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Козл=36,97 Кам=20,65 Кзлм=36,97 Кмат=8,99 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п 7271) НР = 105%*0,9 СП = 49%*0,85	1,1631	50019,38	10849,58	58177	45558	12819	94,85	110,32
		100м2 поверхности и облицо		39189,8	453,48			527		
2	ТЕР-15-04-007-02 МС РФ 421/пр п.58 Козл=1,15, Кам=1,25 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2.1, 2.2, 2.3 Кзтр=1,15, Кам=1,15	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Козл=36,97 Кам=21,59 Кзлм=36,97 Кмат=8,44 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п 7538) НР = 105%*0,9 СП = 49%*0,85	1,1631	41603,84	531,02	48390	37188	618	83,32	96,91
		100м2 скрашиваемой поверх		31972,97	14,88			17		
3	ТЕР-15-01-047-16	Устройство потолков реечных	1,1631	204213,31	1780,59	237521	88831	2071	143,31	166,68

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС РФ 421/пр п.58 Кзм=1,15 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2, 1, 2, 2, 2, 3 Кзтр=1,15 Кзм=1,15	алюминевых (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Кзм=36,97 Кзм=3,78 Кзм=36,97 Кзм=9,25 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.7272) НР = 105%*0,9 СП = 49%*0,85	100м2 поверхности и облицо	59178,9	213,11			248		
3.1	206-1338 ПКС 4 квартал 2022 (1 зона)	Уголок декоративный (пристенный)		28,47						
			м							
4	Прайс	Потолок Грильято	116,3139	2058	-	239141				
			М2							
5	ТЕРр-57-02-003	Разборка покрытий полов из керамических плиток Кзм=36,97 Кзм=18,35 Кзм=36,97 Кзм=0 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.302) НР = 93% СП = 49%	0,1168	27111,47	944,84	3166	3056	110	69,87	8,16
			100м2 покрытия	26166,63	854,01			100		
6	ТЕРр-57-02-001	Разборка покрытий полов из линолеума и резины Кзм=36,97 Кзм=18,34 Кзм=36,97 Кзм=0 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.300) НР = 93% СП = 49%	1,047139	3068,94	85,28	4177	4088	89	11,39	11,93
			100м2 покрытия	3903,66	77,27			81		
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,492155							
			т							
7	ТЕРр-57-01-002	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусов Кзм=36,97 Кзм=0 Кзм=36,97 Кзм=0 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.297) НР = 93% СП = 49%	1,047139	2628,57		2752	2752		7,67	8,03
			100м2 основания	2628,57						
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,732897							
			т							
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,60736							
			т							
8	ТЕР-13-06-004-01 МС РФ 421/пр п.58 Кзм=1,15 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2, 1, 2, 2, 2, 3 Кзтр=1,15 Кзм=1,15	Обесшкуривание поверхности (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Кзм=36,97 Кзм=2,03 Кзм=36,97 Кзм=0 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.6896) НР = 99%*0,9 СП = 51%*0,85	116,3139	50,23	0,86	6842	6744	98	0,13	16,38
			м2 обесшкурив авной поверх	49,38						
9	ТЕР-15-07-001-01 МС РФ 421/пр п.58 Кзм=1,15 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2, 1, 2, 2, 2, 3 Кзтр=1,15 Кзм=1,15	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противопожарных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Кзм=36,97 Кзм=0 Кзм=36,97 Кзм=6,08 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.7785) НР = 105%*0,9 СП = 49%*0,85	0,8	9096,75		7278	1012		3,17	2,54
			100м	1264,86						
10	ТЕР-11-01-011-01	Устройство стяжек цементных	1,163139	31672,27	1235,33	36839	21210	1437	52,26	60,78

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС РФ 421/пр п.58 Колп=1,15; МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2.1, 2.2, 2.3 Катр=1,15; Кам=1,15	толщиной 20 мм (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Колп=36,97 Кам=16,4 Кэлм=36,97 Кмат=10,94 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.5439) НР = 118%*0,9 СП = 65%*0,85	100м2 СТЯЖКИ	18235,56	1082,55			1259		
11	ТЕР-11-01-011-02 МС РФ 421/пр п.58 Колп=1,15; МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2.1, 2.2, 2.3 Катр=1,15; Кам=1,15	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Колп=36,97 Кам=15,53 Кэлм=36,97 Кмат=10,9 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.5440) НР = 118%*0,9 СП = 65%*0,85	1,163139	3454,31	207,82	4017	288	241	0,66	0,77
			100м2 СТЯЖКИ	230,77	179,1			208		
12	ТЕР-11-01-015-07 МС РФ 421/пр п.58 Колп=1,15; МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2.1, 2.2, 2.3 Катр=1,15; Кам=1,15	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Колп=36,97 Кам=1,59 Кэлм=36,97 Кмат=16,61 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.5457) НР = 118%*0,9 СП = 65%*0,85	1,163139	46426,73	3959,82	54001	49068	4606	105,85	123,12
			100м2 покрытия	42186,2	1327,55			1544		
13	ТЕР-11-01-044-02 МС РФ 421/пр п.58 Колп=1,15; МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2.1, 2.2, 2.3 Катр=1,15; Кам=1,15	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Колп=36,97 Кам=12 Кэлм=36,97 Кмат=14,91 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.6564) НР = 118%*0,9 СП = 65%*0,85	0,9	8440,04	3183,83	8495	4217	2865	12,84	11,58
			100м	4685,89	2386,71			2148		
14	ТЕР-11-01-047-02 МС РФ 421/пр п.58 Колп=1,15; МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2.1, 2.2, 2.3 Катр=1,15; Кам=1,15	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Колп=36,97 Кам=28,42 Кэлм=36,97 Кмат=5,26 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.6568) НР = 118%*0,9 СП = 65%*0,85	1,163139	289226,09	1249,72	336411	138574	1454	310,68	381,37
			100м2 покрытия	119223,69	1087,98			1277		
14.1	203-9007	Рейки деревянные	0,011631							
			м3							
14.2	101-9732	Грунтовка								
			т							
15	ТЕРр-56-09-002	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке Колп=36,97 Кам=12,3 Кэлм=36,97 Кмат=0 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.239) НР = 95% СП = 47%	0,03	162528,77	4288,15	4876	4747	129	449,6	13,49
			100коробок	158238,62	1753,86			53		
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,318							
			т							
16	ТЕРр-56-10-001	Снятие дверных полотен Колп=36,97 Кам=0 Кэлм=36,97 Кмат=0 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.242) НР = 95% СП = 47%	0,092475	12661,49		1171	1171		36,28	3,35
			100м2 дверных полотен	12661,49						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,109121							
			т							
17	ТЕР-10-01-047-02 МС РФ 421/пр п.58 Кзм=1,15; Кзм=1,25 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2 1, 2, 2, 2, 3 Кзтр=1,15; Кзм=1,15	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Кзм=36,97 Кзм=16,64 Кзм=36,97 Кзм=7,02 (ПКС Индексы 2 кв 2023 (1 зона), п.6130) НР = 113%*0,9 СП = 55%*0,85	0,092475	142651,75	12277,2	13192	5862	1135	165,19	15,28
			100м2 проемов	63392,97	443,23			41		
17.1	203-9065	Блоки дверные входные пластиковые	9,2475							
			м2							
18	На основании конкурсного анализа	Дверь алюминиевая двухстворчатая со стеклопакетом, заполнением триплекс 1370x2250 с доводчиком	3	112567		337701				
			шт.							
19	ТЕР-09-04-012-02 МС РФ 421/пр п.58 Кзм=1,15; Кзм=1,25 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2 1, 2, 2, 2, 3 Кзтр=1,15; Кзм=1,15	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Кзм=36,97 Кзм=3,19 Кзм=36,97 Кзм=10,93 (ПКС Индексы 2 кв 2023 (1 зона), п.5853) НР = 98%*0,5 СП = 62%*0,85	3	666,27	16,69	1999	1919	50	1,47	4,4
			шт.	639,52						
19.1	101-9411	Скобяные изделия								
			компл.							
20	ТЕРр-56-09-001	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кзм=36,97 Кзм=12,3 Кзм=36,97 Кзм=0 (ПКС Индексы 2 кв 2023 (1 зона), п.238) НР = 95% СП = 47%	0,02	67393,72	4288,15	1348	1262	66	179,3	3,59
			100коробок	63105,57	1753,86			35		
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,21							
			т							
21	ТЕРр-56-10-001	Снятие дверных полотен Кзм=36,97 Кзм=0 Кзм=36,97 Кзм=0 (ПКС Индексы 2 кв 2023 (1 зона), п.242) НР = 95% СП = 47%	0,036	12661,49		456	456		35,28	1,31
			100м2 дверных полотен	12661,49						
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,04248							
			т							
22	ТЕРр-56-11-001	Снятие наличников Кзм=36,97 Кзм=0 Кзм=36,97 Кзм=0 (ПКС Индексы 2 кв 2023 (1 зона), п.243) НР = 95% СП = 47%	0,1	1469,19		147	147		4,21	0,42
			100м наличников	1469,19						
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,04							
			т							
23	ТЕР-10-01-039-01 МС РФ 421/пр п.58 Кзм=1,15; Кзм=1,25 МС РФ 421/пр от 4.08.20 Прил10 Т62 п3 прим2 1, 2, 2, 2, 3 Кзтр=1,15; Кзм=1,15	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) Кзм=36,97 Кзм=14,53 Кзм=36,97 Кзм=6,11 (ПКС Индексы 2 кв 2023 (1 зона), п.6086) НР = 113%*0,9 СП = 55%*0,85	0,036	101820,19	31966,32	3665	1719	1151	118,4	4,26
			100м2 проемов	47757,04	6260,23			297		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А.1	203-9057	Блоки дверные	3,6							
			м2							
23.2	101-9411	Скобяные изделия								
			компл							
24	Пряйс	Двери Капели с фурнитурой	2	21589		43178				
			шт.							
25	ТЕРр-61-07-001	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных Коэф=36,97 Коэф=18,35 Коэф=36,97 Коэф=6,65 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.618) НР = 93% СП = 44%	0,08	175290,08	761,16	14024	12066	61	383,06	30,64
			100м2 отремонтир ованной	150822,44	688,01			55		
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,648							
			т							
26	ТЕР.15-01-018-01 МС РФ 421/пр п.58 Коэф=1,15, Коэф=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике Коэф=36,97 Коэф=18,81 Коэф=36,97 Коэф=8,41 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.7108) НР = 105%*0,9 СП = 49%*0,85	0,52	166129,11	873,49	86387	44090	454	205,32	106,77
			100м2 облицованн ой поевр	84788,24	551,78			287		
27	ТЕР.15-04-049-07 МС РФ 421/пр п.58 Коэф=1,15, Коэф=1,25	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием Тетракоат Декор вручную Коэф=36,97 Коэф=21,59 Коэф=36,97 Коэф=3,42 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.7712) НР = 105%*0,9 СП = 49%*0,85	0,78	41480,69	979,38	31525	14418	744	42,94	32,64
			100м2 отделываем мой поевр	18970,84	25,42			19		
28	Пряйс	Поставка и монтаж деревянных декоративных панелей	1	38543		38543				
			КОМПЛЕКТ							
29	ТЕРр-69-15-001	Защаривание строительного мусора в мешки Коэф=36,97 Коэф=0 Коэф=36,97 Коэф=7,47 (ПКС Индексы 2 кв.2023 (1 зона), п.2475) НР = 97% СП = 44%	33,9	471,75		15992	11029		1,03	34,92
			т	325,34						
30	ТССЦлг-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	3,9	999,14		3897				
			т груза							
31	ТССЦлг-03-21-002-25	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	3,9	459,73		1793				
			т груза							
32	На основании конъюнктурного анализа	Талоны на вывоз мусора	3,9	410		1599				
			т груза							
Итого по смете:						1647700	480552	30018		1228,6
								8196		

	Нормативная трудоемкость		1244,11	
	Основная зарплата		480552	
	Эксплуатация машин		30018	
	в т.ч. зарплата машинистов		8196	
	Материальные затраты		1131440	
	Накладные расходы		487713	
	Сметная прибыль		235883	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортировка				5690				
	ИТОГО в текущих ценах				2371296				
	НДС		20 %		474259				
	ИТОГО в текущих ценах с НДС				2845555				

Составил:

Проверил:
